

Przedmiar robót

Obiekt	Budyneki mieszkalne wielorodzinne - elewacje północne
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Lokalizacja	16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 3 F i G
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Noniewicza 3 F i G
Biuro kosztorysowe	Biuro Usług Budowlanych Jan Zaręba

Sporządził Jan Zaręba

Suwałki, 10 stycznia 2024 r.

Tabela przedmiaru robót

Budyneki mieszkalne wielorodzinne - elewacje północne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Budynek F					
1	KNR 2-02 1610/02		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m 13,0*(45,45+1,4)	m2	609,05
				razem	m2 609,05
2	KNR 9-27 0101/01		Zabezpieczenie stolarki przez założenie osłony z folii malarskiej przy ociepleniu budynków okno - O2, O3, 0,9*1,5*8 okno O5 1,8*1,5*32 okno O7 2,1*4,2*2 DZ 1 2,1*4,65*2	m2 m2 m2 m2	10,8 86,4 17,64 19,53
				razem	m2 134,37
3	KNR 9-27 0101/02		Usunięcie folii malarskiej zabezpieczającej stolarkę przy ociepleniu budynków okno - O2, O3, 0,9*1,5*8 okno O5 1,8*1,5*32 okno O7 2,1*4,2*2 DZ 1 2,1*4,65*2	m2 m2 m2 m2	10,8 86,4 17,64 19,53
				razem	m2 134,37
4	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku okno - O2, O3, (1,6*8)*0,34 okno O5 (1,9*32)*0,34 okno O7 (2,2*2)*0,34	m2 m2 m2	4,352 20,672 1,496
				razem	m2 26,52
5	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym (26,52*9,2)/1000	t	0,244
				razem	t 0,244
6	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność: 4) (26,52*9,2)/1000	t	0,244
				razem	t 0,244
7	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kolorystyka wg. istniejącej, obróbki blacharskie wykonywać zgodnie ze sztuką dekarską. Łączenie blach dozwolone jest tylko na rąbek leżący podwójny okno - O2, O3, (1,6*8)*0,34 okno O5 (1,9*32)*0,34 okno O7 (2,2*2)*0,34	m2 m2 m2	4,352 20,672 1,496
				razem	m2 26,52
8	KNR 9-27 0101/05		Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża o powierzchni gładkiej przy użyciu myjki ciśnieniowej 13,0*45,45	m2	590,85
				razem	m2 590,85
9	KNR 9-27 0101/07 analogia		Gruntowanie jednokrotne powierzchni ścian otynkowanych lub z cegły preparatem GRZYBOBÓJCZYM przy ociepleniu budynków 13,0*45,45	m2	590,85
				razem	m2 590,85
10	KNR 9-27 0401/03 analogia		Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy 13,0*45,45	m2	590,85
				razem	m2 590,85
Budynek G					
11	KNR 2-02 1610/02		Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m 13,0*(45,45+1,4)	m2	609,05
				razem	m2 609,05

Tabela przedmiaru robót

Budyneki mieszkalne wielorodzinne - elewacje północne

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 9-27 0101/01		Zabezpieczenie stolarki przez założenie osłony z folii malarskiej przy ociepleniu budynków		
			okno - O2, O3, 0,9*1,5*8	m2	10,8
			okno O5 1,8*1,5*32	m2	86,4
			okno O7 2,1*4,2*2	m2	17,64
			DZ 1 2,1*4,65*2	m2	19,53
		razem	m2	134,37	
13	KNR 9-27 0101/02		Usunięcie folii malarskiej zabezpieczającej stolarkę przy ociepleniu budynków		
			okno - O2, O3, 0,9*1,5*8	m2	10,8
			okno O5 1,8*1,5*32	m2	86,4
			okno O7 2,1*4,2*2	m2	17,64
			DZ 1 2,1*4,65*2	m2	19,53
		razem	m2	134,37	
14	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
			okno - O2, O3, (1,6*8)*0,34	m2	4,352
			okno O5 (1,9*32)*0,34	m2	20,672
			okno O7 (2,2*2)*0,34	m2	1,496
					razem
15	KNR 4-04 1107/01		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym		
			(26,52*9,2)/1000	t	0,244
		razem	t	0,244	
16	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność: 4)		
			(26,52*9,2)/1000	t	0,244
		razem	t	0,244	
17	NNRNKB 6 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kolorystyka wg. istniejącej, obróbki blacharskie wykonywać zgodnie ze sztyką dekarską. Łączenie blach dozwolone jest tylko na rąbek leżący podwójny		
			okno - O2, O3, (1,6*8)*0,34	m2	4,352
			okno O5 (1,9*32)*0,34	m2	20,672
			okno O7 (2,2*2)*0,34	m2	1,496
					razem
18	KNR 9-27 0101/05		Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża o powierzchni gładkiej przy użyciu myjki ciśnieniowej		
			13,0*45,45	m2	590,85
		razem	m2	590,85	
19	KNR 9-27 0101/07 analogia		Gruntowanie jednokrotne powierzchni ścian otynkowanych lub z cegły preparatem GRZYBOBÓJCZYM przy ociepleniu budynków		
			13,0*45,45	m2	590,85
		razem	m2	590,85	
20	KNR 9-27 0401/03 analogia		Malowanie dwukrotne ocieplonych elewacji - ściany i stropy		
			13,0*45,45	m2	590,85
		razem	m2	590,85	